

504

MAX-BUD Justyna Łazniowska

Tylice 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Pieńsk działki o nr.ew. 107/1, 160, 11
ADRES INWESTYCJI : działki o nr.ew. 107/1, 160, 11
INWESTOR : Urząd Miasta Pieńsk
ADRES INWESTORA : ul.Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
WYKONAWCA ROBÓT : MAX-BUD Justyna Łazniowska
ADRES WYKONAWCY : Tylice 59-900 Zgorzelec
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : maj 2018r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2018r.

Data zatwierdzenia



17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.00	km km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Wyznaczenie granic działek 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY			
3	KNR 2-01 d.2 0201-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1000.00*5.00*0.88	m ³ m ³	4400.000	
				RAZEM	4400.000
4	KNR 2-31 d.2 0104-05 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 30 cm 5000.00	m ² m ²	5000.000	
				RAZEM	5000.000
5	KNR 2-31 d.2 0111-01 0111-02	Warstwa stabilizacji cementowej Rm = 5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 5000.00	m ² m ²	5000.000	
				RAZEM	5000.000
6	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4900.00	m ² m ²	4900.000	
				RAZEM	4900.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4700.00	m ² m ²	4700.000	
				RAZEM	4700.000
3		NAWIERZCHNIE			
8	KNR 2-31 d.3 0313-03 0313-04	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca o grubości 8 cm 3700.00	m ² m ²	3700.000	
				RAZEM	3700.000
9	KNR 2-31 d.3 0314-03 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna o grubości 5 cm 3500.00	m ² m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
10	KNR 2-31 d.3 0114-05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 435.00	m ³ m ³	435.000	
				RAZEM	435.000
11	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza - geodezyjna. 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Wojciech Jakszycki
mgr inż. budownictwa
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń o spec.
instrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej
nr ewid. 310/85/UW, 418/01/DUW